




**CONTINUE - Section passage plafond endommagé**

DESCRIPTION	QTÉ	REMONT.	ENLEV	REMLAC	TAXE	Frais généraux et profit	TOTAL	
14. Détacher & Réinitialiser Détecteur de fumée	1.00	CH	41.65	0.00	0.00	7.19	6.46	55.30
15. Échafaud - par section (par jour) (Pour section avec hauteur de plafond de 15'-6")	2.00	JR		0.00	24.24	8.39	7.52	64.39
16. Menuisier - Charpentier Général - à l'heure (Transport, installation et enlèvement échafaud)	3.00	HR		0.00	68.48	35.53	31.84	272.81
Totaux : Section passage plafond endommagé					378.16	338.98	2 903.93	
Total: Passage					<b>378.16</b>	<b>338.98</b>	<b>2 903.93</b>	

**Salle 5**

**Salle 5**
**Hauteur du plafond: 10' 1"**


1 351.17 pi <sup>2</sup> murs	935.47 pi <sup>2</sup> plafond
2 286.64 pi <sup>2</sup> murs et plafond	935.47 pi <sup>2</sup> plancher
103.94 vg <sup>2</sup> revêtement de sol	134.00 pi lin. périmètre du plancher
134.00 pi lin. périmètre du plafond	

DESCRIPTION	QTÉ	REMONT.	ENLEV	REMLAC	TAXE	Frais généraux et profit	TOTAL
<b>(Plafond)</b>							
17. Menuisier - Charpentier Général - à l'heure (Finaliser l'enlèvement des composantes de plafond jusqu'à la poutre)	4.00	HR	0.00	68.48	47.37	42.46	363.75
18. Isolant en natte - 6" - R20	158.64	P2	0.00	1.41	38.68	34.67	297.03
19. Fourrure - 1" x 3" (Existant planches de bois)	158.64	P2	0.00	1.18	32.37	29.02	248.59
20. Pare-vapeur Aluminium	158.64	P2	0.00	0.38	10.42	9.35	80.05
21. Fourrure - 1" x 3"	158.64	P2	0.00	1.18	32.37	29.02	248.59
22. Tuile de plafond acoustique	158.64	P2	0.00	3.85	105.63	94.67	811.06
23. Moulure de gorge, 3/4".	35.33	PL	0.00	1.41	8.62	7.72	66.16
24. Quart-de-rond - 3/4"	19.83	PL	0.00	1.32	4.52	4.06	34.76
25. Menuisier - Charpentier Général - à l'heure	2.00	HR	0.00	68.48	23.69	21.23	181.88

**CONTINUE - Salle 5**

DESCRIPTION	QTÉ	REMONT.	ENLEV	REPLAC	TAXE	Frais généraux et profit	TOTAL	
(Ajustement pour travaux en hauteur plafond 10'-1" de haut)								
<b>(Peinture)</b>								
26. Sceller et peindre tuile de plafond acoustique	158.64	P2		0.00	1.03	28.27	25.33	217.00
27. Peindre moulure de gorge - deux couche.	35.33	PL		0.00	0.86	5.26	4.71	40.35
28. Sceller et peindre quart-de-rond	19.83	PL		0.00	0.71	2.43	2.18	18.69
29. Peintre - par heure	1.00	HR		0.00	64.76	11.20	10.04	86.00
(Ajustement pour travaux en hauteur plafond haut)								
<b>(Divers)</b>								
30. Détacher & Réinitialiser Luminaire fluorescent	3.00	CH	62.49	0.00	0.00	32.42	29.06	248.95
<b>Totaux : Salle 5</b>					<b>383.25</b>	<b>343.52</b>	<b>2 942.86</b>	
<b>Total: Salle 5</b>					<b>383.25</b>	<b>343.52</b>	<b>2 942.86</b>	

**Salle 4**



**Salle 4**

**Hauteur du plafond: 8'**

827.76 pi² murs	662.16 pi² plafond
1 489.92 pi² murs et plafond	662.16 pi² plancher
73.57 vg² revêtement de sol	103.47 pi lin. périmètre du plancher
103.47 pi lin. périmètre du plafond	

DESCRIPTION	QTÉ	REMONT.	ENLEV	REPLAC	TAXE	Frais généraux et profit	TOTAL	
<b>(Plafond)</b>								
31. Isolant en natte - 6" - R20	32.00	P2		0.00	1.41	7.81	6.99	59.92
32. Panneau fibres de bois- 1/2" naturel - Tentest	32.00	P2		0.00	1.19	6.58	5.90	50.56
33. Pare-vapeur Aluminium	32.00	P2		0.00	0.38	2.10	1.89	16.15
34. Fourrure - 1" x 3"	32.00	P2		0.00	1.18	6.53	5.86	50.15
35. E&R Tuile de plafond acoustique	218.65	P2		0.70	3.85	172.08	154.21	1 321.15
(Remplacement des tuiles entre les deux poutres où il y a des dommages)								
36. E&R Moulure de gorge, 3/4".	66.32	PL		0.19	1.41	18.38	16.44	140.93

**CONTINUE - Salle 4**

DESCRIPTION	QTÉ	REMONT.	ENLEV	REPLAC	TAXE	Frais généraux et profit	TOTAL
37. Menuisier - Charpentier Général - à l'heure	2.00	HR	0.00	68.48	23.69	21.23	181.88
(Ajustement pour travaux en hauteur plafond 9'-10")							
<b>(Peinture)</b>							
38. Peindre moulure de gorge - deux couche.	66.32	PL	0.00	0.86	9.86	8.84	75.74
39. Peintre - par heure	1.00	HR	0.00	64.76	11.20	10.04	86.00
(Ajustement pour travaux en hauteur plafond haut)							
<b>(Divers)</b>							
40. Détacher & Réinitialiser Luminaire fluorescent	4.00	CH	62.49	0.00	0.00	43.23	331.94
Totaux : Salle 4					301.46	270.15	2 314.42
Total: Salle 4					<b>301.46</b>	<b>270.15</b>	<b>2 314.42</b>

**Frais généraux**

DESCRIPTION	QTÉ	REMONT.	ENLEV	REPLAC	TAXE	Frais généraux et profit	TOTAL
41. Peintre - par heure	1.92	HR	0.00	64.76	21.50	19.27	165.11
(Ajustement pour déplacement du peintre)							
42. Enlever Conteneur à ordures - Environ 12 verges, 1-3 tonnes de débris	1.00	CH	435.00	0.00	75.24	67.43	577.67
43. Protection et contrôle de poussières - matériaux par pièce	4.00	UN	15.30	0.00	10.58	9.49	81.27
44. Protection et contrôle de poussières - Main d'oeuvre	4.00	HR	58.05	0.00	40.16	35.99	308.35
45. Frais de livraison	2.00	CH	0.00	55.00	19.02	17.05	146.07
46. Manutention des débris	4.00	HR	0.00	68.48	47.37	42.46	363.75
(Déplacement dans l'immeuble pour atteindre l'extérieur. Dommages au deuxième étage)							
47. Manutention des matériaux de reconstruction	4.00	HR	0.00	68.48	47.37	42.46	363.75
(Déplacement dans l'immeuble pour atteindre l'extérieur. Dommages au deuxième étage)							
48. Nettoyage journalier	2.00	HR	0.00	68.48	23.69	21.23	181.88
49. Supervision des travaux	2.00	HR	0.00	68.48	23.69	21.23	181.88

**CONTINUE - Frais généraux**

DESCRIPTION	QTÉ	REMONT.	ENLEV	REPLAC	TAXE	Frais généraux et profit	TOTAL
<b>Non-inclus:</b>							
- Déplacement de contenu							
- Nettoyage après travaux							
- Travaux d'urgence							
Totaux : Frais généraux					308.62	276.61	2 369.73
<b>Total des articles : MUNICIPALITÉ_ST-BO_1</b>					<b>1 371.49</b>	<b>1 229.26</b>	<b>10 530.94</b>

**Grand total de la superficie :**

3 806.48	pi² murs	2 115.82	pi² plafond	5 922.29	pi² murs et plafond
2 115.82	pi² plancher	235.09	vg² revêtement de sol	402.98	pi lin. périmètre du plancher
0.00	pi² mur long	0.00	pi² mur court	402.98	pi lin. périmètre du plafond
2 115.82	Superficie de plancher en PC	2 251.56	Superficie totale des planchers Inclus partie sous les murs en PC	3 806.48	Superficie totale des murs intérieurs en PC
4 297.16	Superficie des murs extérieur en PC	411.47	Périmètre extérieur des murs		
0.00	Superficie en PC	0.00	Superficie en carré (10'X10')	0.00	Périmètre total en PL
0.00	Longueur totale du fâitage en PL	0.00	Longueur totale de croupe en PL		

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2

### Synthèse pour Habitation

Total des articles	7 930.19
Administration	793.09
Profit	436.17
TPS	457.92
TVQ	913.57
<b>Valeur à neuf</b>	<b>10 530.94 \$</b>
Moins la franchise	(10 000.00)
<b>Sinistre net</b>	<b>530.94 \$</b>

---

Jacob Forcier

**Récap. des taxes, frais généraux et profit**

	<b>Frais généraux (10%)</b>	<b>Profit (5%)</b>	<b>TPS (5%)</b>	<b>TVQ (9.975%)</b>
<b>Articles</b>	793.09	436.17	457.92	913.57
<b>Total</b>	<b>793.09</b>	<b>436.17</b>	<b>457.92</b>	<b>913.57</b>

### Récapitulatif par pièce

Estimation : MUNICIPALITÉ\_ST-BO\_1

**Zone : Passage**

Section passage plafond endommagé	2 186.79	27.58%
-----------------------------------	----------	--------

---

Sous-total de zone : Passage	2 186.79	27.58%
------------------------------	----------	--------

**Zone : Salle 5**

Salle 5	2 216.09	27.94%
---------	----------	--------

---

Sous-total de zone : Salle 5	2 216.09	27.94%
------------------------------	----------	--------

**Zone : Salle 4**

Salle 4	1 742.81	21.98%
---------	----------	--------

---

Sous-total de zone : Salle 4	1 742.81	21.98%
------------------------------	----------	--------

Frais généraux	1 784.50	22.50%
----------------	----------	--------

---

Sous-total des zones	7 930.19	100.00%
----------------------	----------	---------

---

<b>Total</b>	<b>7 930.19</b>	<b>100,00%</b>
--------------	-----------------	----------------

**Récapitulatif par catégorie**

<b>Articles avec A&amp;P</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
TRAITEMENT ACOUSTIQUE	2 276.04	21.61%
DÉMOLITION GÉNÉRALE	1 057.75	10.04%
ÉLECTRICITÉ	41.65	0.40%
PERMIS ET HONORAIRES	110.00	1.04%
MENUISERIE DE FINITION	273.19	2.59%
CHARPENTERIE DE STRUCTURE	2 375.04	22.55%
ISOLATION	398.52	3.78%
LUMINAIRES	743.35	7.06%
PEINTURE	606.17	5.76%
ÉCHAFAUDAGE	48.48	0.46%
<b>Sous-total des articles avec A&amp;P</b>	<b>7 930.19</b>	<b>75.30%</b>
<b>Administration</b>	<b>793.09</b>	<b>7.53%</b>
<b>Profit</b>	<b>436.17</b>	<b>4.14%</b>
<b>TPS</b>	<b>457.92</b>	<b>4.35%</b>
<b>TVQ</b>	<b>913.57</b>	<b>8.68%</b>
<b>Total</b>	<b>10 530.94</b>	<b>100,00%</b>

30/08/2021

Vous trouverez une estimation détaillée pour le sinistre de la Municipalité Saint-Boniface, Tel que demandé, l'estimation a été produit avec le barème de prix QCQCDAGAVR21CF\_A4.

Le coût total de l'estimation, après application de la franchise (si applicable), est de 530.94 \$ avec administration 793.09 \$ et profits 436.17 \$ et taxes incluses 1 371.49 \$ le montant de la franchise est de 10 000.00 \$.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à me contacter.

Voici mes coordonnées:

bureau:(819) 697-3336 x 246

courriel:

Merci et bonne journée

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



1 1-IMG\_8782  
Immeuble

Date prise : 2021-08-24



2 Passage/Section passage plafond  
endommagé - 3-IMG\_8783 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage



3 Passage/Section passage plafond  
endommagé - 4-IMG\_8785 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage



4 Passage/Section passage plafond endommagé - 5-IMG\_8790 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage



5 Passage/Section passage plafond endommagé - 6-IMG\_8792 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



6 Passage/Section passage plafond endommagé - 7-IMG\_8793 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage



7 Passage/Section passage plafond  
endommagé - 8-IMG\_8802 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage



8 Passage/Section passage plafond endommagé - 9-IMG\_8804 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage



9 Passage/Section passage plafond endommagé - 10-IMG\_8805 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



10 Passage/Section passage plafond endommagé - 11-IMG\_8809 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage



11 Passage/Section passage plafond endommagé - 12-IMG\_8811 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



12 Passage/Section passage plafond  
endommagé - 13-IMG\_8814 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



13 Passage/Section passage plafond  
endommagé - 2-IMG\_8815 Date prise : 2021-08-24  
Vue du passage



14 Salle 5/Salle 5 - 15-IMG\_8829 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5



15 Salle 5/Salle 5 - 16-IMG\_8830 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5



16 Salle 5/Salle 5 - 17-IMG\_8832 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



17 Salle 5/Salle 5 - 18-IMG\_8836 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5



18 Salle 5/Salle 5 - 19-IMG\_8839 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



19 Salle 5/Salle 5 - 20-IMG\_8841 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



20 Salle 5/Salle 5 - 21-IMG\_8843 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



21 Salle 5/Salle 5 - 22-IMG\_8846 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5



22 Salle 5/Salle 5 - 23-IMG\_8848 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



23 Salle 5/Salle 5 - 24-IMG\_8849 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5



24 Salle 5/Salle 5 - 14-IMG\_8850 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 5



25 Salle 4/Salle 4 - 27-IMG\_8863 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 4



26 Salle 4/Salle 4 - 28-IMG\_8864 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 4

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



27 Salle 4/Salle 4 - 29-IMG\_8866 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 4

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



28 Salle 4/Salle 4 - 30-IMG\_8867 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 4

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



29 Salle 4/Salle 4 - 31-IMG\_8872 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 4

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



30 Salle 4/Salle 4 - 25-IMG\_8875 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 4

476, rue Godin  
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3H2



31 Salle 4/Salle 4 - 26-IMG\_8878 Date prise : 2021-08-24  
Vue de la salle 4

